



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> AMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 27,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos</b>									<b>1.028.309,11</b>	
<b>1.</b>			<b>ETAPA 1 - PAVTO TÉRREO/ SUBSOLO ( ESTRUTURA) E 1º PAVTO</b>					-	<b>1.028.309,11</b>	
<b>1.1.</b>			<b>Serviços Iniciais</b>					-	<b>1.271,59</b>	
1.1.1.	SINAPI	4813	Placa de Obra	M2	2,25	445,00	BDI 1	565,15	1.271,59	RA
<b>1.2.</b>			<b>Instalações Provisórias e Movimentação de Terra</b>					-	<b>13.856,96</b>	
1.2.1.	SINAPI	93209	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	6,00	1.000,71	BDI 1	1.270,90	7.625,40	RA
1.2.2.	DEINFRA	43223	Instalação provis. unid. sanit. c/ 5,00m²	UN.	1,00	2.650,00	BDI 2	2.650,00	2.650,00	RA
1.2.3.	DEINFRA	42591	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	574,89	6,23	BDI 2	6,23	3.581,56	RA
<b>1.3.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>403.214,06</b>	
1.3.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	172,13	5,32	BDI 1	6,76	1.163,60	RA
1.3.2.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	79,00	15,20	BDI 1	19,30	1.524,70	RA
1.3.3.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	72,00	27,85	BDI 1	35,37	2.546,64	RA
1.3.4.	DEINFRA	40209	FORMA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM	M2	947,50	95,63	BDI 2	95,63	90.609,43	RA
1.3.5.	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	9,50	17,50	BDI 1	22,23	211,19	RA
1.3.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	459,90	13,20	BDI 1	16,76	7.707,92	RA
1.3.7.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	221,70	15,80	BDI 1	20,07	4.449,52	RA
1.3.8.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	19,10	16,40	BDI 1	20,83	397,85	RA
1.3.9.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.026,00	13,54	BDI 1	17,20	17.647,20	RA
1.3.10.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	174,20	12,74	BDI 1	16,18	2.818,56	RA
1.3.11.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	941,60	13,24	BDI 1	16,81	15.828,30	RA
1.3.12.	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	45,80	13,15	BDI 1	16,70	764,86	RA
1.3.13.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.116,20	11,15	BDI 1	14,16	15.805,39	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> AMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 27,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos</b>										<b>1.028.309,11</b>
1.3.14.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,20	11,35	BDI 1	14,41	1.040,40	RA
1.3.15.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,40	11,23	BDI 1	14,26	804,26	RA
1.3.16.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.302,50	9,45	BDI 1	12,00	15.630,00	RA
1.3.17.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,20	9,47	BDI 1	12,03	567,82	RA
1.3.18.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.578,20	9,56	BDI 1	12,14	31.299,35	RA
1.3.19.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	432,00	11,50	BDI 1	14,61	6.311,52	RA
1.3.20.	SINAPI	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	8,00	21,10	BDI 1	26,80	214,40	RA
1.3.21.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	637,20	14,12	BDI 1	17,93	11.425,00	RA
1.3.22.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	317,40	13,12	BDI 1	16,66	5.287,88	RA
1.3.23.	Composição	01	CONCRETAGEM DE ELEMENTO ESTRUTURAL, CONCRETO USINADO FCK 30MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	120,88	581,03	BDI 1	737,91	89.198,56	RA
1.3.24.	SINAPI-I	3746	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	574,94	95,32	BDI 1	121,06	69.602,24	RA
1.3.25.	Composição	02	COLOCAÇÃO LAJES, TRELIÇAS, VIGOTAS, BLOCOS DE ENCHIMENTO	M2	1.214,24	6,72	BDI 1	8,53	10.357,47	RA
<b>1.4.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>					-	<b>7.407,12</b>	
1.4.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	143,27	35,87	BDI 1	45,55	6.525,95	RA
1.4.2.	SINAPI	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	UN	7,00	7,33	BDI 1	9,31	65,17	RA
1.4.3.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	25,00	25,70	BDI 1	32,64	816,00	RA
<b>1.5.</b>			<b>PAREDES E PAINÉIS</b>					-	<b>135.959,36</b>	
1.5.1.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	25,00	75,50	BDI 1	95,89	2.397,25	RA
1.5.2.	SINAPI	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	4,46	807,52	BDI 1	1.025,55	4.573,95	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> AMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 27,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos</b>										<b>1.028.309,11</b>
1.5.3.	SINAPI	103356	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	233,00	62,81	BDI 1	79,77	18.586,41	RA
1.5.4.	SINAPI	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	719,82	102,27	BDI 1	129,88	93.490,22	RA
1.5.5.	SINAPI	93199	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	61,85	40,15	BDI 1	50,99	3.153,73	RA
1.5.6.	SINAPI	93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	61,85	47,30	BDI 1	60,07	3.715,33	RA
1.5.7.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,65	40,42	BDI 1	51,33	1.727,25	RA
1.5.8.	SINAPI	96371	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	78,18	83,75	BDI 1	106,36	8.315,22	RA
<b>1.6.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>73.360,36</b>	
1.6.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	606,95	27,30	BDI 1	34,67	21.042,96	RA
1.6.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	606,95	45,10	BDI 1	57,28	34.766,10	RA
1.6.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	89,50	61,65	BDI 1	78,30	7.007,85	RA
1.6.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	175,90	47,20	BDI 1	59,94	10.543,45	RA
<b>1.7.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>75.162,34</b>	
1.7.1.	SINAPI	90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	715,73	BDI 1	908,98	14.543,68	RA
1.7.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, WC PNE, ACORDO COM NBR 9050, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BARRA CENTRAL DE APOIO, PINTURA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.130,34	BDI 1	1.435,53	1.435,53	RA
1.7.3.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	11,55	669,30	BDI 1	850,01	9.817,62	RA
1.7.4.	Composição	03	VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA DE EFEITO ESPÍÃO, E FECHAMENTO COM FOLHAS EM ALUMÍNIO BRANCO LISO, 200x110cm (04 UNID.)	M2	8,80	771,20	BDI 1	979,42	8.618,90	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> AMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 27,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos</b>									<b>1.028.309,11</b>	
1.7.5.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	714,78	BDI 1	907,77	2.723,31	RA
1.7.6.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	50,40	416,66	BDI 1	529,16	26.669,66	RA
1.7.7.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,92	754,85	BDI 1	958,66	1.840,63	RA
1.7.8.	SINAPI	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,25	829,33	BDI 1	1.053,25	2.369,81	RA
1.7.9.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,78	829,58	BDI 1	1.053,57	7.143,20	RA
<b>1.8.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>109.700,05</b>	
1.8.1.	DEINFRA	42758	CHAPISCO E REBOCO DESEMPENADO	M2	952,82	45,05	BDI 2	45,05	42.924,54	RA
1.8.2.	DEINFRA	43241	CONTRAPISO e=8cm/traço 1:3:6 / concreto magro	M2	532,94	45,18	BDI 2	45,18	24.078,23	RA
1.8.3.	SINAPI	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	122,35	46,38	BDI 1	58,90	7.206,42	RA
1.8.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	326,25	13,74	BDI 1	17,45	5.693,06	RA
1.8.5.	SINAPI	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	532,94	36,25	BDI 1	46,04	24.536,56	RA
1.8.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,00	106,87	BDI 1	135,72	407,16	RA
1.8.7.	SINAPI	98689	PINGADEIRA DE GRANITO PARA JANELAS	M	44,00	86,87	BDI 1	110,32	4.854,08	RA
<b>1.9.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>39.869,24</b>	
1.9.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	532,94	39,06	BDI 1	49,61	26.439,15	RA
1.9.2.	SINAPI	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	532,94	19,84	BDI 1	25,20	13.430,09	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
<b>1.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>60.998,00</b>	
1.10.1.	SINAPI	101535	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020	UN	1,00	1.564,09	BDI 1	1.986,39	1.986,39	RA
1.10.2.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	85,00	132,59	BDI 1	168,39	14.313,15	RA
1.10.3.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	128,00	167,27	BDI 1	212,43	27.191,04	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> AMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 27,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos</b>									<b>1.028.309,11</b>	
1.10.4.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	11,48	BDI 1	14,58	291,60	RA
1.10.5.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	12,14	BDI 1	15,42	107,94	RA
1.10.6.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,40	BDI 1	17,02	34,04	RA
1.10.7.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	21,63	BDI 1	27,47	27,47	RA
1.10.8.	SINAPI	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	156,00	BDI 1	198,12	198,12	RA
1.10.9.	SINAPI	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	808,45	BDI 1	1.026,73	1.026,73	RA
1.10.10.	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	75,00	95,30	BDI 1	121,03	9.077,25	RA
1.10.11.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	40,19	BDI 1	51,04	153,12	RA
1.10.12.	SINAPI-I	43265	LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCIA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65	UN	7,00	56,76	BDI 1	72,09	504,63	RA
1.10.13.	DEINFRA	43542	PONTO TELEFÔNICO/ INTERNET (TUBULAÇÃO COM ARAME GUIA)	UN.	36,00	140,22	BDI 2	140,22	5.047,92	RA
1.10.14.	DEINFRA	43549	TOMADA INTERNET/ TELEFÔNICA	UN.	36,00	28,85	BDI 2	28,85	1.038,60	RA
<b>1.11.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/PLUVIAIS</b>					-	<b>26.819,71</b>	
1.11.1.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	182,56	BDI 1	231,85	231,85	RA
1.11.2.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	227,19	BDI 1	288,53	288,53	RA
1.11.3.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	62,00	11,58	BDI 1	14,71	912,02	RA
1.11.4.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	16,00	132,63	BDI 1	168,44	2.695,04	RA
1.11.5.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	76,16	BDI 1	96,72	96,72	RA
1.11.6.	SINAPI	104056	REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	UN	2,00	23,16	BDI 1	29,41	58,82	RA
1.11.7.	SINAPI	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	70,52	BDI 1	89,56	806,04	RA
1.11.8.	DEINFRA	42959	Ponto esgoto 100mm vaso sanitario	UN.	6,00	92,62	BDI 2	92,62	555,72	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> AMA	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (DES.)	<b>DESCRiÇÃO DO LOTE</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos	<b>MUNICIPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 27,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos</b>										<b>1.028.309,11</b>
1.11.9.	DEINFRA	42960	PONTO ESGOTO 40MM	UN.	3,00	65,45	BDI 2	65,45	196,35	RA
1.11.10.	DEINFRA	42961	PONTO ESGOTO 50MM	UN.	6,00	70,90	BDI 2	70,90	425,40	RA
1.11.11.	DEINFRA	42968	PONTO DE VENTILAÇÃO 50MM COM 01 SAÍDA	UN.	5,00	96,32	BDI 2	96,32	481,60	RA
1.11.12.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	72,53	BDI 1	92,11	1.842,20	RA
1.11.13.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	21,59	BDI 1	27,42	27,42	RA
1.11.14.	DEINFRA	43174	TORNEIRA DE LAVATÓRIO PCD	UNID.	1,00	241,41	BDI 2	241,41	241,41	RA
1.11.15.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	112,49	BDI 1	142,86	142,86	RA
1.11.16.	SINAPI	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	170,26	BDI 1	216,23	216,23	RA
1.11.17.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	48,91	BDI 1	62,12	434,84	RA
1.11.18.	DEINFRA	43030	Caixa de Inspeção 60x60x60cm para rede de esgoto	UNID.	1,00	468,94	0,00%	468,94	468,94	RA
1.11.19.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	653,95	BDI 1	830,52	830,52	RA
1.11.20.	Composição	04	BANCADA GRANITO CINZA, 210 X 55 CM, INCL. 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULAS METAL CROMADO, SIFÃOS FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRAS CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN.	2,00	1.705,42	BDI 1	2.165,88	4.331,76	RA
1.11.21.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	247,60	BDI 1	314,45	314,45	RA
1.11.22.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.169,06	BDI 1	1.484,71	1.484,71	RA
1.11.23.	SINAPI-I	20271	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, "30" L	UN	1,00	430,76	BDI 1	547,07	547,07	RA
1.11.24.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	653,81	BDI 1	830,34	830,34	RA
1.11.25.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	424,03	BDI 1	538,52	2.692,60	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> AMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 27,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos</b>									<b>1.028.309,11</b>	
1.11.26.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	79,90	BDI 1	101,47	101,47	RA
1.11.27.	SINAPI-I	34640	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	911,39	BDI 1	1.157,47	1.157,47	RA
1.11.28.	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	4,00	100,61	BDI 1	127,77	511,08	RA
1.11.29.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	25,00	44,20	BDI 1	56,13	1.403,25	RA
1.11.30.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	30,00	65,43	BDI 1	83,10	2.493,00	RA
<b>1.12.</b>			<b>INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO</b>					-	<b>3.099,19</b>	
1.12.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,00	26,99	BDI 1	34,28	788,44	RA
1.12.2.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	178,54	BDI 1	226,75	680,25	RA
1.12.3.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	4,00	18,00	BDI 1	22,86	91,44	RA
1.12.4.	DEINFRA	42862	ESCADA TIPO MARINHEIRO	UNID.	1,00	267,00	0,00%	267,00	267,00	RA
1.12.5.	DEINFRA	43724	CENTRAL ENDEREÇÁVEL DE ALARME	UNID.	1,00	862,90	0,00%	862,90	862,90	RA
1.12.6.	DEINFRA	43723	ACIONADOR MANUAL DE ALARME	UNID.	4,00	102,29	0,00%	102,29	409,16	RA
<b>1.13.</b>			<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>					-	<b>12.125,61</b>	
1.13.1.	Cotação	01	Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, dreno, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	UNID	19,00	502,51	BDI 1	638,19	12.125,61	RA
<b>1.14.</b>			<b>MATERIAIS METÁLICOS/ ACESSÓRIOS</b>					-	<b>8.737,20</b>	
1.14.1.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	339,30	BDI 1	430,91	430,91	RA
1.14.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	352,10	BDI 1	447,17	447,17	RA
1.14.3.	Cotação		BARRA DE APOIO 40CM EM INOX	UNID.	1,00	187,50	BDI 1	238,13	238,13	RA
1.14.4.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	54,67	BDI 1	69,43	277,72	RA
1.14.5.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	47,12	BDI 1	59,84	359,04	RA
1.14.6.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	4,00	47,26	BDI 1	60,02	240,08	RA
1.14.7.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	10,50	95,73	BDI 1	121,58	1.276,59	RA
1.14.8.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	6,00	488,93	BDI 1	620,94	3.725,64	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> AMA	<b>APelido DO EMPREENDIMENTO</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-22 (DES.)	<b>DESCRiÇÃO DO LOTE</b> Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Campos Novos	<b>BDI 1</b> 27,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Construção Bloco Clínico AMA - Campos Novos</b>										<b>1.028.309,11</b>
1.14.9.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	3,00	457,20	BDI 1	580,64	1.741,92	RA
1.15.			<b>PINTURAS</b>					-	<b>48.163,86</b>	
1.15.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	952,82	2,34	BDI 1	2,97	2.829,88	RA
1.15.2.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	532,94	2,58	BDI 1	3,28	1.748,04	RA
1.15.3.	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	952,82	14,13	BDI 1	17,95	17.103,12	RA
1.15.4.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	32,40	3,74	BDI 1	4,75	153,90	RA
1.15.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	952,94	13,20	BDI 1	16,76	15.971,27	RA
1.15.6.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	532,94	14,95	BDI 1	18,99	10.120,53	RA
1.15.7.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	4,80	38,90	BDI 1	49,40	237,12	RA
1.16.			<b>PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>					-	<b>5.635,99</b>	
1.16.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	42,00	10,76	BDI 1	13,67	574,14	RA
1.16.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	54,30	73,40	BDI 1	93,22	5.061,85	RA
1.17.			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>2.928,47</b>	
1.17.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	574,90	1,68	BDI 1	2,13	1.224,54	RA
1.17.2.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,00	1.341,68	BDI 1	1.703,93	1.703,93	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos

Local

quinta-feira, 29 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Volmar Vinicius Canonica

CREA/CAU: CREA SC 151.177-0

ART/RRT: 0